

E -- E

C -- C

A -- A

D -- D

B -- B

(tkjar) Járda általános esetben  
6 cm vtg. beton díszkő (szürke színben)  
3 cm vtg. zúzott homokágy  
15 cm vtg. FZKA 0/56 alapréteg  
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

(tkbej) Bejáró  
6 cm vtg. beton díszkő (piros színben)  
3 cm vtg. zúzott homokágy  
15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció  
15 cm vtg. homokos kavics ágyazat




(besz) Bejárók  
meglévő beton díszkő  
3 cm vtg. zúzott homokágy  
vált. vtg. M22 alapréteg

(tkpar) Útpálya  
8 cm vtg. beton díszkő (piros színben)  
4 cm vtg. zúzott homokágy  
20 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció  
15 cm vtg. M22 ágyazat

(aszgk) Útpálya  
5 cm vtg. AC11 kopó  
5 cm vtg. AC11 kötő  
15 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizáció  
20 cm vtg. homokos kavics fagyvédőréteg

(mupa) 20 cm vtg. M22  
(fp) füves padka  
(ka) 20 cm vtg. kavicsfeltöltés

- 1 Süllyesztett szegély  
2 Kiemelt szegély  
3 Kertiszegély  
2/a Kiemelt szegély 2 cm magas  
2/b Kiemelt szegély 15 cm magas  
2/c Kiemelt szegély 9 cm magas  
4 Rácsos folyóka; min D250 terhelési osztály,  
min 10 cm belső szélesség



Módosítás ideje:	Módosítás tárgya:	Ép. eng.szám:UT/777/19/2017	Verziószám: <b>A.</b>
Dátum: 2017 Április	Tervművelet: <b>ENGEDÉLYEZÉSI TERV</b>	Szakág: <b>ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA, ÚTVÍZTELENÍTÉS</b>	Tervszám: ENG_2336/2016
Méretarány: M 1:50	Megbízó: Tahitótfalu Közös Önkormányzat 2021 Tahitótfalu Kossuth L. u.4.	Törz: Új építésű egészségház, belső úthálózata, közúti kapcsolata és csapadékvízvezetése TAHÍTÓTFALU	Rajzszám: <b>U-5.</b>
Tervező: <b>ÚTVONAL</b> Kft. - Esztergom	Műszoftver: Bukovics László KE-TKE-Sz. VZ-T / 11-05/9/2015	Résznművelet: Mintakeresztszelvények	